



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - RUA TANGUETÁ - TRECHO 1
escala: 1/250

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - RUA TANGUETÁ - TRECHO 2
escala: 1/250

LOCALIDADE	EXTENSÃO	LARGURA MÉDIA DA VIA	ÁREA TOTAL (m²)	EXTENSÃO DE SARJETAS	ÁREA A PAVIMENTAR (total - sarjeta)	MEIO FIO NORMAL (m)	MEIO FIO DE TRAVAMENTO (m)
RUA TANGUETÁ (Trecho 1)	53,95	9,18	495,15	57,90	477,78	0,00	28,26
RUA TANGUETÁ (Trecho 2)	233,73	7,03	1.642,62	469,50	1.501,77	64,09	11,14
TOTAL	287,68		2.137,77	527,40	1.979,55	64,09	39,40

LEGENDA:

- ÁRVORE EXISTENTE
- BOCA DE LOBO EXISTENTE
- CAIXA DE ESGOTO EXISTENTE
- POSTE EXISTENTE
- MEIO FIO EXISTENTE
- MEIO FIO A EXECUTAR - NORMAL
- MEIO FIO A EXECUTAR - REBAIXADO
- CALÇADA DE CONCRETO A EXECUTAR
- PLANTIO DE GRAMA
- PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO (ALERTA)

VOLPEI
SOLUÇÕES MUNICIPAIS

VOLPEI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
Av. Barão do Rio Branco, 2679 (Edifício Stella Central) - Sala 509
Centro - Juiz de Fora - MG
Fones: (32) 3233-2188 / (32) 9 8806-8643 - Email: volpei_consultoria@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Piraúba/ MG

Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA / MG
RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO
Recapetamento asfáltico da Rua Tanguetá - Piraúba/ MG
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1, 2 E 3; LEGENDA

Assinatura do Responsável Técnico: Camilla Indicada
Data: 09/02/2021
Formato: A1
RRT Nº: 9477894
Prancha: 5/7

Assinatura do Prefeito: ADRIANO CARVALHAES GRAVINA
Prefeito Municipal