



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA
Rua Opemá, 610 – Centro – CEP: 36.170-000 – Piraúba – MG
Telefax : (32) 3573 – 1575 – 1688

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PIRAÚBA		FOLHA Nº:	
OBRA: Reforma de Quadra poliesportiva - Execução de piso de concreto polido mecanicamente		DATA:	17/03/2021
LOCAL: BAIRRO JOÃO GONÇALVES DA NEIVA		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE Jan/2021 - SINAPI MG Nov/2020 (valores com desoneração)		() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses		ISS 3,00%	LDI 27,56%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.388,82
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.088,76	1.388,82	1.388,82
2		SISTEMA DE PISOS					64.471,64
2.1	ED-48443	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	2,00	59,39	75,76	151,52
2.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,00	104,91	133,82	267,64
2.3	RO-42418	FORMAS PLANAS DE COMPENSADO COM REVESTIMENTO RESINADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	11,10	50,30	64,16	712,18
2.4	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	67,20	344,09	438,92	29.495,42
2.5	ED-48300	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	994,56	16,88	21,53	21.412,88
2.6	ED-50619	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	672,00	14,50	18,50	12.432,00
TOTAL GERAL DA OBRA							65.860,46

Leandro Santana de Souza - Eng. Civil - CREA-MG 183648/D

Adriano Carvalhaes Gravina - Prefeito Municipal