

COMPOSIÇÃO								
FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONRADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO	1	SARIETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762)	M					
SETOP	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	0,3	22,72	20,43	6,82	6,13
SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	0,03225	67,39	60,61	2,17	1,95
SETOP	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,02166	662,51	652,21	14,35	14,13
SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	0,03225	61,01	61,01	1,97	1,97
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							25,31	24,18

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONRADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE LOMBADA	M					
SETOP	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	2,25	1,88	1,87	4,23	4,21
SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	0,08	1535,32	1530,55	122,83	122,44
SETOP	RO-41365	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTÓ)	M3XKM	1,89600	1,51	1,49	2,86	2,83
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							129,92	129,48

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONRADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO	3	Linhas de resina acrílica 0,6mm de espessura e Largura = 0,25m (execução, inclusive pré-marcção, fornecimento e transporte de todos os materiais) (Embasada em RO-41239)	M					
SETOP	RO-41243	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	0,25	26,04	25,68	6,51	6,42
SETOP	RO-41227	PRÉ-MARCAÇÃO PARA LINHAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR ALINHAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS EIXO, BORDO ESQUERDO E BORDO DIREITO)	KM	0,001	372,38	370,23	0,37	0,37
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							6,88	6,79

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONRADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO	4	PLACA DE TRÁNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-18, SALIÊNCIA OU LOMBADA, (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450x450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 500MM, E= 3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN.					
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,05	13,26	13,77	0,66	0,69
SINAPI-I	11147	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	0,05	643,11	409,25	32,16	20,46
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,00	73,41	87,33	220,23	261,99
SINAPI-I	4382	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UN	2,00	1,53	1,49	3,06	2,98
SINAPI-I	4330	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	UN	2,00	0,2	0,19	0,4	0,38
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,2	577,5	1108,81	115,5	221,76
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	37,72	43,46	52,81	60,84
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							372,01	508,26

Lucas Felipe de Oliveira
Engenheiro Civil- CREA MG: 289.581

Data: 22/11/2023