



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078.445-20/2021	<b>Nº SICONV</b> 914439/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Pirauá	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Mirante do Cruzeiro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 06-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação Mirante do Cruzeiro	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Pirauá/MG	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação Mirante do Cruzeiro</b>									<b>299.061,15</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação Asfáltica - Rua Mario Felipe dos Santos</b>					-	<b>299.061,15</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>1.673,64</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,06	BDI 1	371,92	1.673,64	RA
<b>1.2.</b>			<b>Administração local</b>					-	<b>6.545,01</b>	
1.2.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,36	15.058,90	BDI 1	18.180,61	6.545,01	RA
<b>1.3.</b>			<b>Drenagem Profunda</b>					-	<b>1.684,47</b>	
1.3.1.	SINAPI	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	1,00	1.395,24	BDI 1	1.684,47	1.684,47	RA
<b>1.4.</b>			<b>Drenagem Superficial</b>					-	<b>76.535,93</b>	
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	426,89	57,38	BDI 1	69,27	29.570,67	RA
1.4.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	662,46	56,11	BDI 1	67,74	44.875,04	RA
1.4.3.	SICRO	2003290	Sarjeta triangular de grama - STG 80-15 - escavação mecânica	m	121,95	14,20	BDI 1	17,14	2.090,22	RA
<b>1.5.</b>			<b>Calçamento piso intertravado</b>					-	<b>150.510,70</b>	
1.5.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.400,35	2,14	BDI 1	2,58	3.612,90	RA
1.5.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.682,10	2,37	BDI 1	2,86	4.810,81	RA
1.5.3.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.682,10	69,97	BDI 1	84,47	142.086,99	RA
<b>1.6.</b>			<b>Faixa Lateral para Fluxo prioritário de pedestres</b>					-	<b>54.695,42</b>	
1.6.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	474,08	2,14	BDI 1	2,58	1.223,12	RA
1.6.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	569,46	2,37	BDI 1	2,86	1.628,66	RA
1.6.3.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	569,46	75,41	BDI 1	91,04	51.843,64	RA
<b>1.7.</b>			<b>Sinalização Horizontal e Vertical</b>					-	<b>7.415,98</b>	

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078.445-20/2021	Nº SICONV 914439/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirauba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Mirante do Cruzeiro			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Mirante do Cruzeiro	MUNICÍPIO / UF Pirauba/MG	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação Mirante do Cruzeiro</b>									<b>299.061,15</b>	
1.7.1.	Composição	03	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50CM) COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID.	6,00	408,31	BDI 1	492,95	2.957,70	RA
1.7.2.	Composição	04	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA QUADRADA (L=50 CM) COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID.	4,00	439,32	BDI 1	530,39	2.121,56	RA
1.7.3.	Composição	05+06	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA RETANGULAR (280X36 cm + 120X110 cm) COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" // IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO [desmembrar]	UNID.	1,00	1.935,49	BDI 1	2.336,72	2.336,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pirauba/MG  
Local  
quarta-feira, 6 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA  
CREA/CAU: CREA MG 289.581  
ART/RRT: MG20242761324

RECURSO

←